



OZNACZENIE	NAZWA
K1	kątownik nierównoramienny 100x50x6
K2	kątownik nierównoramienny 50x30x4
K3	kątownik nierównoramienny 50x30x4 mocowany od spodu krat
S1	słupki o przekroju kwadratowym 40x40
P1	poręcz - rura Ø50

UWAGI:

1. Pod słupkami wykonać stopy betonowe 25x25 na głębokość 60 cm.
2. Elementy stalowe ze stali nierdzewnej
3. Połączenia słupków z kątownikami skrajnymi spawane.
4. Poręcze mocowane na wspornikach poręczy ze stali nierdzewnej.

ROZBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PGK Sp. z o.o.
W BIŁGORAJU PRZY UL. ŁĄKOWEJ 13 W ZAKRESIE ZMIANY
KONSTRUKCJI DACHU
Miasto Biłgoraj, działka nr 18/26

SZCZEGÓŁ WYKONANIA POCHYLNI

SKALA 1:50