

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Andersena w Biłgoraju

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.2.) Oddział zamawiającego: PGK Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950317448

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Łąkowa 13

1.4.2.) Miejscowość: Biłgoraj

1.4.3.) Kod pocztowy: 23-400

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pgkbilgoraj.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkbilgoraj.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00331579

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2023-07-28

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Andersena w Biłgoraju

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Roboty w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków:

1) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (w tym odcinki do granic działek) DN200 i DN160 - kanał sanitarny grawitacyjny należy wykonać z rur kielichowych PVC-U kl. S SN8 SDR 34 o średnicy DN 200x5,9 mm oraz PVC-U kl. S SN8 SDR 34 o średnicy DN 160x4,7 mm o litej ścianie z wydłużonym kielichem łączonych na uszczelki elastomerowe z zastosowaniem podsypki, obsypki i zasypki piaskowej, posiadających zgodność z obowiązującymi przepisami o wyrobach budowlanych do stosowania w pasie drogowym (!!! Uwaga: W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać odcinek kanalizacji do studni S9);

2) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej DN90 - kanał sanitarny tłoczny należy wykonać z rur PE100 DN90 SDR17 z zastosowaniem podsypki, obsypki i zasypki piaskowej, posiadających zgodność z obowiązującymi przepisami o wyrobach budowlanych do stosowania w pasie drogowym.

3) długości odcinków budowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

- łączna długość rury PVC-U kl. S SN8 o średnicy DN 200x5,9 mm – ok. 281,5 mb

- łączna długość rury PVC-U kl. S SN8 o średnicy DN 160x4,7 mm – ok. 59,5 mb

- łączna długość rury PE100 DN225x13,4 mm SDR 17 PN10 – ok. 7,0 mb

- łączna długość rury PE100 DN90x5,4 mm SDR 17 PN10 – ok. 267,5 mb;

4) wykonać studnie węzłowe-połączeniowe wykonane z kręgów betonowych DN1000 i DN1200 z przejściami szczelnymi (beton klasy C35/45, o nasiąkliwości nie więcej jak 5%, beton powinien być zwarty i jednorodny we wszystkich elementach, ze zwężką redukcyjną 1000/625 mm, uszczelnieniem między kręgami za pomocą uszczelki) z fabrycznie zamontowanymi żeliwnymi stopniami włączowymi. Studnia powinna być przykryta włazem żeliwnym typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym oraz posiadać fabryczną kinetę z betonu C35/45 z przejściami szczelnymi, (Ilość studni 5 szt.: Sz, Sw, S4, S6, S12 - rozprężna),

5) wykonać studnie rewizyjne systemowe tworzywowe DN425 z kinetą zbiorczą. Studnia powinna być przykryta włazem żeliwnym typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym DN600, (Ilość studni 8 szt.: S2, S3, S4.1, S5, S.6.1, S7, S8, S9),

- 6) wykonanie przepompowni ścieków (P) wraz z odcinkiem kanalizacji tłocznej zgodnie z projektem;
- zbiornik przepompowni wykonany z polimerobetonu o średnicy min fi 1500 i grubości ścianek nie mniejszej niż 50 mm,
 - wszystkie elementy wyposażenia zbiornika wykonane ze stali nierdzewnej min AISI 316,
 - pompownia wyposażona w dwie pompy ściekowe zatapialne trójfazowe, wolny przelot powyżej 50 mm. Stopień ochrony silnika IP68.
 - szafa sterująca układu dwupompowego w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS,

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2023-08-11 09:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Dokumenty postępowania dostępne na stronie BIP - <https://pgk.biuletyn-publiczny.net/news/1-przetargi>

1. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w następujących terminach:

- 1) odcinki sieci kanalizacji sanitarnej do działki 78/2 w terminie do 30.11.2023 r.,
- 2) przepompownia ścieków wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem terenu, rozruchem do 31.03.2024 r.

2. Wymagane jest bieżące ustalanie terminów wykonania poszczególnych odcinków sieci kanalizacji z Generalnym Wykonawcą Robót Drogowych

Wymagane jest potwierdzenie posiadanego doświadczenia zgodnie z SIWZ. Wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Wadium nie jest wymagane. Pytania do przedmiotu zamówienia należy składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty email na adres - zamowienia@pgkbilgoraj.pl,

Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego przy ul. Łąkowej 13 w Biłgoraju w pokoju Nr 1 (sekretariat)